

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu budynku Spokojna 29					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 42*9.8*0.3	m ² m ²	 123.480	
				RAZEM	123.480
2	KNR 2-02 0501-01	Ułożenie warstwy papy perforowanej 42*9.8 -0.6*21.4-0.9*0.9	m ² m ²	 397.950	
				RAZEM	397.950
3	KNR 2-02 0612-03	Ułożenie klinów 10cm z wełny mineralnej 9.8*2+42+21.4+3.6	m ² m ²	 86.600	
				RAZEM	86.600
4	KNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 9.8*42+2*0.5*9.8+21.4*0.8+3.6*0.3+0.25*42-1.2*6-0.8	m ² m ²	 442.100	
				RAZEM	442.100
5	KNR 2-02 0513-01	Montaż kominków wentylacyjnych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02 0514-01	mechaniczne przymocowanie papy do do ścian i kominów (listwą) 9.8*2+42+21.4+3.6	m ² m ²	 86.600	
				RAZEM	86.600
7	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 180	szt. szt.	 180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 180	szt. szt.	 180.000	
				RAZEM	180.000