

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu budynku Łąkowa 29</b>					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 17*9.6*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.960</b>
2	KNR 2-02 0501-01	Ułożenie warstwy papy perforowanej 17*9.6-0.6*(9.6+1.6+1.6+1.5+17*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.220</b>
3	KNR 2-02 0612-03	Ułożenie klinów 10cm z wełny mineralnej 9.6+(0.8*2+1.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
4	KNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 17*9.6-2*(0.8*1.5)-0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.550</b>
5	KNR 2-02 0513-01	Montaż kominków wentylacyjnych 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 2-02 0514-01	Mechaniczne przymocowanie papy do do ścian i kominów (listwą) 9.6+1.6+1.6+1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
7	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>