

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu budynku Spokojna 33					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 27*9.8*0.3	m ² m ²	 79.380	
				RAZEM	79.380
2	KNR 2-02 0501-01	Ułożenie warstwy papy perforowanej 27*9.8 -0.6*15.4-0.9*0.9	m ² m ²	 254.550	
				RAZEM	254.550
3	KNR 2-02 0612-03	Ułożenie klinów 10cm z wełny mineralnej 9.8*2+27+15.4+3.6	m ² m ²	 65.600	
				RAZEM	65.600
4	KNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 9.8*27+2*0.5*9.8+15.4*0.8+3.6*0.3+0.25*27-1.2*6-0.8	m ² m ²	 286.550	
				RAZEM	286.550
5	KNR 2-02 0513-01	Montaż kominków wentylacyjnych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02 0514-01	mechaniczne przymocowanie papy do do ścian i kominów (listwą) 9.8*2+27+15.4+3.6	m ² m ²	 65.600	
				RAZEM	65.600
7	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 140	szt. szt.	 140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 140	szt. szt.	 140.000	
				RAZEM	140.000