

ZAKRES PRAC – REMONT CHODNIKÓW

I. ul. Łąkowa 32

- Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm - 93,00 m²
- Rozebranie obrzeży chodnikowych - 36,00 mb
- Rozebranie krawężników - 33,00 mb
- Przygotowanie podbudowy pod ułożenie kostki betonowej - 93,00 m²
- Ułożenie kostki betonowej gr.6cm, w kolorze szarym, z wykonaniem obramowania z kostki w kolorze czerwonym (nawiązanie do wyglądu chodnika sąsiedniego) - 93,00 m²
- Ułożenie obrzeży chodnikowych - 36,00 mb
- Ułożenie krawężników drogowych na podbudowie betonowej - 33,00 mb
- Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

II. ul. Łąkowa 34

- Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm - 137,00 m²
- Rozebranie obrzeży chodnikowych - 72,00 mb
- Rozebranie krawężników - 45,00 mb
- Przygotowanie podbudowy pod ułożenie kostki betonowej - 137,00 m²
- Ułożenie kostki betonowej gr.6cm, w kolorze szarym, z wykonaniem obramowania z kostki w kolorze czerwonym (nawiązanie do wyglądu chodnika sąsiedniego) - 137,00 m²
- Ułożenie obrzeży chodnikowych - 72,00 mb
- Ułożenie krawężników drogowych na podbudowie betonowej - 45,00 mb
- Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki