

## ZAKRES PRAC – REMONT CHODNIKA

### I. Ul. Łąkowa 53

- Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm - 135,00m<sup>2</sup>
- Rozebranie obrzeży chodnikowych - 150,00mb
- Rozebranie krawężników na zakończeniu chodnika z jego obniżeniem do nawierzchni bitumicznej w kierunku wiaty śmietnikowej.
- Przygotowanie podbudowy pod ułożenie kostki betonowej - 135,00m<sup>2</sup>
- Ułożenie kostki betonowej gr.6cm, w kolorze szarym, z wykonaniem obramowania z kostki w kolorze czerwonym - 135,00m<sup>2</sup>
- Ułożenie obrzeży chodnikowych - 150,00mb
- Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

Członek Zarządu  
Główna Księgowa  
*Ola.*  
Irena Mazurowska

PREZES ZARZĄDU  
*h*  
Czesław Wilczyński