

Zakres robót remontu attyki przy ul. Łąkowej 33

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Razem
1	Naprawa attyki			
1.1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	18.000	
			Razem	18.000
1.2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie	m ²	18.000	
			Razem	18.000
1.3	Przyklejenie jednej warstwy siatki	m ²	18.000	
			Razem	18.000
1.4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku, nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²	18.000	
			Razem	18.000
1.5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego, barwionego w masie wyk. Ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,5 mm, na powierzchniach poziomych	m ²	18.000	
			Razem	18.000
2	Rusztowanie			
2.1	Rusztowanie ramowe przyściennie RR – 1/30 wysokość do 16m	m ²	260.000	
			Razem	260.000
2.2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	260.000	
			Razem	260.000

Sporządził: Adam Grubba

Data opracowania: marzec 2025